

设备及材料小计（第一至十六项）
辅材及配套费用（第十七项）
包装及运输费用（第十八项）
安装调试及技术服务费（第十九项）
未税合计
增值税税率
税额
含税总价

说明：本报价含设备材料、安装辅材、包装运输、国际海运及保

一、设备及材料清单（依据《汇钻泰国一期废气处理及送新风设

序号	系统/分项	设备或材料名称
(一) 含氰废气处理 主设备（编号：(1F-3F)-含氰1)		
1	喷淋净化塔	喷淋塔塔体
2	喷淋净化塔	填料
3	喷淋净化塔	循环喷淋管道
4	大月弯	大月弯
5	设备连接系统	φ1000mm风管及管件
6	排放管	排放管

7	排放管	防雨帽
8	检测平台	检测平台
9	风机	风机
10	循环喷淋系统	喷淋循环泵
11	自动加药系统	PH/ORP计
12	自动加药系统	加药泵
13	自动加药系统	储药箱
14	配电系统	电控箱
15	配电系统	变频器
16	配电系统	电器元件
17	配电系统	电线电缆
18	配电系统	电线管

(一) 含氰废气处理 主设备 (编号: (1F-3F)-含氰1) 小计

(二) 3楼酸碱废气处理 主设备 (编号: 3F-酸碱4)

19	喷淋净化塔	喷淋塔塔体
20	喷淋净化塔	填料
21	喷淋净化塔	循环喷淋管道

22	大月弯	大月弯
23	设备连接系统	φ1350mm风管及管件
24	排放管	排放管
25	排放管	防雨帽
26	检测平台	检测平台
27	风机	风机
28	循环喷淋系统	喷淋循环泵
29	自动加药系统	PH计
30	自动加药系统	加药泵
31	自动加药系统	储药箱
32	配电系统	电控箱
33	配电系统	变频器
34	配电系统	电器元件
35	配电系统	电线电缆
36	配电系统	电线管

(二) 3楼酸碱废气处理 主设备 (编号: 3F-酸碱4) 小计

(三) 3楼酸碱废气处理 主设备 (编号: 3F-酸碱5)

37	喷淋净化塔	喷淋塔塔体
38	喷淋净化塔	填料
39	喷淋净化塔	循环喷淋管道
40	大月弯	大月弯
41	设备连接系统	φ1350mm风管及管件
42	排放管	排放管
43	排放管	防雨帽
44	检测平台	检测平台
45	风机	风机
46	循环喷淋系统	喷淋循环泵
47	自动加药系统	PH计
48	自动加药系统	加药泵
49	自动加药系统	储药箱
50	配电系统	电控箱
51	配电系统	变频器
52	配电系统	电器元件
53	配电系统	电线电缆

54	配电系统	电线管
(三) 3楼酸碱废气处理 主设备 (编号: 3F-酸碱5) 小计		
(四) 3楼车间新风送风 主设备 (编号: 3F-送风4)		
55	蒸发式车间送风机组 (送风机)	蒸发式车间送风机组 (送风 机)
56	配电系统	电控箱
57	配电系统	电器元件
58	配电系统	电线电缆
59	配电系统	电线管
(四) 3楼车间新风送风 主设备 (编号: 3F-送风4) 小计		
(五) 3楼车间新风送风 主设备 (编号: 3F-送风5)		
60	蒸发式车间送风机组 (送风机)	蒸发式车间送风机组 (送风 机)
61	配电系统	电控箱
62	配电系统	电器元件
63	配电系统	电线电缆
64	配电系统	电线管
(五) 3楼车间新风送风 主设备 (编号: 3F-送风5) 小计		
(六) 1至3楼共用含氰废气抽风 管道系统 (编号: (1F-3F) -含		
65	管道系统	风管
66	管道系统	90°弯头

67	管道系统	三通
68	管道系统	防火阀
69	管道系统	风阀
70	管道系统	风管支架

(六) 1至3楼共用含氰废气抽风 管道系统 (编号: (1F-3F) -含

(七) 1楼车间废气抽风 管道系统 (编号: 1F-酸碱1)

71	管道系统	风管
72	管道系统	90°弯头
73	管道系统	防火阀
74	管道系统	风阀
75	管道系统	风管支架

(七) 1楼车间废气抽风 管道系统 (编号: 1F-酸碱1) 小计

(八) 2楼车间废气抽风 管道系统 (编号: 2F-酸碱2)

76	管道系统	风管
77	管道系统	90°弯头
78	管道系统	防火阀
79	管道系统	风阀
80	管道系统	风管支架

(八) 2楼车间废气抽风 管道系统 (编号: 2F-酸碱2) 小计

(九) 2楼车间废气抽风 管道系统 (编号: 2F-酸碱3)

81	管道系统	风管
82	管道系统	90°弯头
83	管道系统	防火阀
84	管道系统	风阀
85	管道系统	风管支架

(九) 2楼车间废气抽风 管道系统 (编号: 2F-酸碱3) 小计**(十) 3楼车间废气抽风 管道系统 (编号: 3F-酸碱4)**

86	管道系统	风管
87	管道系统	90°弯头
88	管道系统	防火阀
89	管道系统	风阀
90	管道系统	风管支架
91	车间干管支撑架	干管支撑架

(十) 3楼车间废气抽风 管道系统 (编号: 3F-酸碱4) 小计**(十一) 3楼车间废气抽风 管道系统 (编号: 3F-酸碱5)**

92	管道系统	风管
93	管道系统	90°弯头
94	管道系统	防火阀

95	管道系统	风阀
96	管道系统	风管支架
97	车间干管支撑架	干管支撑架

(十一) 3楼车间废气抽风 管道系统 (编号: 3F-酸碱5) 小计

(十二) 1楼车间新风送风 管道系统 (编号: 1F-送风1)

98	管道送风系统	送风主管
99	管道送风系统	90°弯头
100	管道送风系统	风阀
101	风管支架	风管支架

(十二) 1楼车间新风送风 管道系统 (编号: 1F-送风1) 小计

(十三) 2楼车间新风送风 管道系统 (编号: 2F-送风2)

102	管道送风系统	送风主管
103	管道送风系统	90°弯头
104	管道送风系统	风阀
105	风管支架	风管支架

(十三) 2楼车间新风送风 管道系统 (编号: 2F-送风2) 小计

(十四) 2楼车间新风送风 管道系统 (编号: 2F-送风3)

106	管道送风系统	送风主管
107	管道送风系统	90°弯头

108	管道送风系统	风阀
109	风管支架	风管支架
(十四) 2楼车间新风送风 管道系统 (编号: 2F-送风3) 小计		
(十五) 3楼车间新风送风 管道系统 (编号: 3F-送风4)		
110	管道送风系统	送风主管
111	管道送风系统	90°弯头
112	管道送风系统	风阀
113	风管支架	风管支架
114	车间干管支撑架	干管支撑架
(十五) 3楼车间新风送风 管道系统 (编号: 3F-送风4) 小计		
(十六) 3楼车间新风送风 管道系统 (编号: 3F-送风5)		
115	管道送风系统	送风主管
116	管道送风系统	90°弯头
117	管道送风系统	风阀
118	风管支架	风管支架
119	车间干管支撑架	干管支撑架
(十六) 3楼车间新风送风 管道系统 (编号: 3F-送风5) 小计		
(十七) 安装辅材及配套费用		
120	安装辅材	PP焊条及焊接材料

121	安装辅材	法兰、密封垫片及紧固件
122	安装辅材	支吊架及管卡辅件
123	安装辅材	设备预埋件及地脚螺栓
124	安装辅材	吊装索具及专用工具
125	安装辅材	现场临时设施及安全文明措施
126	安装辅材	调试药剂及易损备件
127	安装辅材	现场耗材及劳保用品
(十七) 安装辅材及配套费用 小计		
(十八) 包装与运输费用		
128	包装运输	出口木箱及防潮包装
129	包装运输	超限件加固与绑扎
130	包装运输	国内短驳及集港运输
131	包装运输	出口报关、港杂及单证
132	包装运输	国际海运及货运保险
133	包装运输	泰国清关、内陆运输及现场卸车
(十八) 包装与运输费用 小计		
(十九) 安装调试及技术服务费		
134	安装调试	工厂预制及试装配

135	安装调试	设备吊装及就位安装
136	安装调试	风管制作安装及阀件安装
137	安装调试	电气及自控安装接线
138	安装调试	系统联动调试及性能测试配合
139	安装调试	技术培训与竣工资料
140	安装调试	项目管理及安全文明施工
141	安装调试	泰国现场技术服务差旅住宿

(十九) 安装调试及技术服务费 小计
一至十六项 设备材料小计
第十七项 辅材及配套费用小计
第十八项 包装与运输费用小计
第十九项 安装调试及技术服务费小计
未税合计
税率
税额
含税总价
报价范围说明:

1. 本报价范围以设计方案中“一期设备及材料清单”为准：3F两套I
2. 本报价含设备材料、安装辅材、包装、国内运输、出口报关港
3. 本报价不含土建基础及防腐、甲方一次侧电源电缆、给排水接
4. 报价单内金额均由公式自动计算，数量或单价修改后，小计、
5. 品牌栏暂以“待定”为主，正式对外使用前应由实际出具报价的公

客户确认（盖章）：

日期： 审核：

汇钻科技(泰国)股份有限公司（一期）车间废气处理工程 报价单

报价单编号：QY-2026-001 报价日期：2026年08月06日 币种：人民币（元）

报价单位：待填写 联系人：待填写 联系电话：待填写 电子邮箱：待填写

项目名称：汇钻科技(泰国)股份有限公司（一期）车间废气处理及送新风口

报价汇总

险、泰国当地运输、安装调试和培训；不含土建基础及防腐、甲方一次侧电源进线、给排水接驳、生产
计方案-20260717》中“一期设备及材料清单”编制，未遗漏、未改项)

规格型号及技术参数	单位	数量
1、处理风量：30000m³/h 2、喷淋塔本体 尺寸：D3000mm*H7500mm 设计板厚:塔身10mm、底板厚度10mm; 3 观测窗口· 采用直径500mm×厚度8mmPVC圆形透明设计密封 数量4个	套	1
填料规格：采用PP射出成形带刺空心球填料 尺寸：φ50mm， 填料用量:84780个	项	1
材质：UPVC，耐压1.0mpa及以上，水管、弯头、法兰、等。	项	1
直径：1000mm	个	1
含弯头及风管 直径：1000mm 风管数量：4.5m 90°弯头:1个 所有风管及管件法兰连接	项	1
烟囱、风帽、及避雷设施 烟囱直径：1000mm 烟囱长度：7.5m。带取样口	套	1

设备配套定制款	个	1
平台固定座：铁板 平台立柱：方通 平台护栏：方通 平台地面及踏步：花纹板 平台立柱黄色防腐油漆，其他为深灰色防腐油漆	套	1
型号：FAN-SYS-060-30KW 处理风量：30000m³/h 压力：1800pa	台	1
功率:10HP 流量：55m³/h 扬程：28M	台	2
使用部位喷淋塔塔体,仪表+探头	套	1
MD-40RM	台	1
材质：PP阻燃，含配套输送管道系统等附件	套	1
碳钢+烤漆	套	1
30KW	台	1
正泰	项	1
国优	项	1
PVC	项	1
1、处理风量：80000m³/h 2、喷淋塔本体 尺寸：D4000mm*H8100mm 设计板厚:塔身12mm、底板厚度12mm； 3 观测窗口：采用直径500mm×厚度8mmPVC圆形透明设计密封 数量4个	套	1
填料规格：采用PP射出成形带刺空心球填料 尺寸：φ50mm， 填料用量:150720个	项	1
材质：UPVC，耐压1.0MPa及以上，水管、弯头、法兰、等。	项	1

直径：1350mm	个	1
含弯头及风管 直径：1350mm 风管数量：4.5m 90°弯头:1个 所有风管及管件法兰连接	项	1
烟囱、风帽、及避雷设施 烟囱直径：1350mm 烟囱数量：7.5m。带取样口	套	1
设备配套定制款	个	1
平台固定座：铁板 平台立柱：方通 平台护栏：方通 平台地面及踏步：花纹板 平台立柱黄色防腐油漆，其他为深灰色防腐油漆	套	1
型号：FAN-SYS-090-75KW 处理风量：80000m³/h 压力：1800Pa	台	1
功率:10HP 流量：55m³/h 扬程：28M	台	2
使用部位喷淋塔塔体,仪表+探头	套	1
MD-40RM	台	1
材质：PP阻燃，含配套输送管道系统等附件	套	1
碳钢+烤漆	套	1
	台	1
正泰	项	1
金环宇	项	1
PVC	项	1

1、处理风量：80000m³/h 2、喷淋塔本体 尺寸：D4000mm*H8100mm 设计板厚:塔身12mm、底板厚度12mm; 3 观测窗口· 采用直径500mm×厚度8mmPVC圆形透明设计密封 数量4个	套	1
填料规格：采用PP射出成形带刺空心球填料 尺寸：φ50mm， 填料用量:150720个	项	1
材质：UPVC，耐压1.0MPa及以上，水管、弯头、法兰、等。	项	1
直径：1350mm	个	1
含弯头及风管 直径：1350mm 风管数量：4.5m 90°弯头:1个 所有风管及管件法兰连接	项	1
烟囱、风帽、及避雷设施 烟囱直径：1350mm 烟囱数量：7.5m。带取样口	套	1
设备配套定制款	个	1
平台固定座：铁板 平台立柱：方通 平台护栏：方通 平台地面及踏步：花纹板 平台立柱黄色防腐油漆，其他为深灰色防腐油漆	套	1
型号：FAN-SYS-090-75KW 处理风量：80000m³/h 压力：1800Pa	台	1
功率:10HP 流量：55m³/h 扬程：28M	台	2
使用部位喷淋塔塔体,仪表+探头	套	1
MD-40RM	台	1
材质：PP阻燃，含配套输送管道系统等附件	套	1
碳钢+烤漆	套	1
	台	1
正泰	项	1
金环宇	项	1

PVC	项	1
尺寸：长2055*宽1770*高1440mm 最大风量:60000m³/h 最大风压:≥680Pa; 出风方向，侧中风 采用优质蒸发水帘: 电源:380V: 电机功率:15KW	台	1
碳钢+烤漆	套	1
正泰	项	1
	项	1
PVC	项	1
尺寸：长2055*宽1770*高1440mm 最大风量:60000m³/h 最大风压:≥680Pa; 出风方向，侧中风 采用优质蒸发水帘: 电源:380V: 电机功率:15KW	台	1
碳钢+烤漆	套	1
正泰	项	1
	项	1
PVC	项	1
氟1)		
尺寸：1000mm	米	36
尺寸：1000mm	个	6

尺寸：1000mm*1000mm*1000mm 备注：1-3F,每层设1个	个	3
尺寸：1000mm, 材质pp阻燃 备注：1-3F,每层设1个	个	3
尺寸：1000mm, 材质pp阻燃 备注：1-3F,每层设1个	个	3
	项	1

氟1) 小计

--

尺寸：1350mm	米	36
尺寸：1350mm	个	6
尺寸：1350mm, 材质pp阻燃	个	1
尺寸：1350mm, 材质pp阻燃	个	1
	项	1

--

--

尺寸：1350mm	米	30
尺寸：1350mm	个	6
尺寸：1350mm, 材质pp阻燃	个	1
尺寸：1350mm, 材质pp阻燃	个	1
	项	1

--

尺寸：1350mm	米	30
尺寸：1350mm	个	6
尺寸：1350mm，材质pp阻燃	个	1
尺寸：1350mm，材质pp阻燃	个	1
	项	1
尺寸：1350mm	米	96
尺寸：1350mm	个	6
尺寸：1350mm，材质pp阻燃	个	1
尺寸：1350mm，材质pp阻燃	个	1
	项	1
	项	1
尺寸：1350mm	米	108
尺寸：1350mm	个	8
尺寸：1350mm，材质pp阻燃	个	1

尺寸：1350mm，材质pp阻燃	个	1
	项	1
	项	1
□1100×1100	米	36
□1100×1100	个	6
□1100×1100，材质pp阻燃	个	1
	项	1
□1100×1100	米	24
□1100×1100	个	6
□1100×1100，材质pp阻燃	个	1
	项	1
□1100×1100	米	24
□1100×1100	个	6

□1100×1100, 材质pp阻燃	个	1
	项	1
□1100×1100	米	108
□1100×1100	个	8
□1100×1100, 材质pp阻燃	个	1
	项	1
	项	1
□1100×1100	米	90
□1100×1100	个	8
□1100×1100, 材质pp阻燃	个	1
	项	1
	项	1
PP/FRPP风管现场焊接及修补用	项	1

风管法兰连接、阀门及设备接口配套	项	1
型钢、管卡、膨胀螺栓及防腐处理	项	1
设备就位固定用	项	1
现场吊装及安装专用工器具	项	1
临电、围挡、安全防护及标识	项	1
中和药剂、喷嘴及密封备件	项	1
切割片、密封胶、防护用品等	项	1
设备、电控及精密件出口木箱/缠绕防潮包装	项	1
大尺寸塔体、风管及支撑架加固绑扎	项	1
工厂至国内起运港运输	项	1
报关、订舱、港杂及出口单证	项	1
中国口岸至泰国口岸海运及保险	项	1
目的港清关、公路运输及现场卸车	项	1
设备与管道工厂预制、试装及检验	项	1

3座处理塔、2套送风机组及烟囱吊装就位	项	1
干管、弯头、三通、防火阀、风阀及支架安装	项	1
配电箱、变频器、仪表及控制线缆安装接线	项	1
单机试车、联动调试及达标测试配合	项	1
操作培训、竣工图及维护资料	项	1
现场项目管理、安全交底及文明施工	项	1
技术人员往返及驻场差旅住宿	项	1

酸碱废气处理系统、两套蒸发式送风系统本期投运；含氟系统及1F/2F酸碱、新风干管本期敷设至管井并杂、国际海运及保险、泰国清关及内陆运输、安装调试、培训与竣工资料。

驳、生产线支管、第三方检测、泰国当地关税或增值税（如需），以及不可抗力造成的费用。

未税合计、税额和含税总价自动更新；金额统一保留两位小数。

公司复核品牌、产地、公司信息并签章授权。

及送新风工程

CNY)

填写

工程

2,365,120.00
233,000.00
342,000.00
663,000.00
3,603,120.00
13%
468,405.60
4,071,525.60

线支管、第三方检测及泰国当地关税（如需）。

未税单价（元）	未税金额（元）	品牌或产地	备注
72,000.00	72,000.00	国产（待定）	
6,000.00	6,000.00	国产（待定）	
4,500.00	4,500.00	国产（待定）	
5,200.00	5,200.00	国产（待定）	
2,800.00	2,800.00	国产（待定）	
9,800.00	9,800.00	国产（待定）	

1,500.00	1,500.00	国产（待定）	
9,800.00	9,800.00	国产（待定）	
55,600.00	55,600.00	国产（待定）	
6,200.00	12,400.00	国产（待定）	
6,500.00	6,500.00	国产（待定）	
2,600.00	2,600.00	国产（待定）	
4,200.00	4,200.00	国产（待定）	
49,000.00	49,000.00	国产（待定）	
20,000.00	20,000.00	国产（待定）	原清单未标注单位及数量，按成套配置计
9,000.00	9,000.00	正泰（国产）	原清单未标注单位及数量，按成套配置计
13,000.00	13,000.00	国优（国产）	原清单未标注单位及数量，按成套配置计
4,800.00	4,800.00	国产（待定）	原清单未标注单位及数量，按成套配置计
	288,700.00		
88,000.00	88,000.00	国产（待定）	
11,800.00	11,800.00	国产（待定）	
5,200.00	5,200.00	国产（待定）	

7,000.00	7,000.00	国产（待定）	
4,200.00	4,200.00	国产（待定）	
13,800.00	13,800.00	国产（待定）	原清单表述为“烟囱数量：7.5m”，按7.5m高烟囱及附件成套计
2,100.00	2,100.00	国产（待定）	
13,500.00	13,500.00	国产（待定）	
131,000.00	131,000.00	国产（待定）	
7,000.00	14,000.00	国产（待定）	
7,200.00	7,200.00	国产（待定）	
3,000.00	3,000.00	国产（待定）	
5,000.00	5,000.00	国产（待定）	
52,000.00	52,000.00	国产（待定）	
28,000.00	28,000.00	国产（待定）	原清单未标注规格、单位及数量，按系统配套功率配置
11,500.00	11,500.00	正泰（国产）	原清单未标注单位及数量，按成套配置计
16,000.00	16,000.00	金环宇（国产）	原清单未标注单位及数量，按成套配置计
6,200.00	6,200.00	国产（待定）	原清单未标注单位及数量，按成套配置计
	419,500.00		

88,000.00	88,000.00	国产（待定）	
11,800.00	11,800.00	国产（待定）	
5,200.00	5,200.00	国产（待定）	
7,000.00	7,000.00	国产（待定）	
4,200.00	4,200.00	国产（待定）	
13,800.00	13,800.00	国产（待定）	原清单表述为“烟囱数量：7.5m”，按7.5m高烟囱及附件成套计
2,100.00	2,100.00	国产（待定）	
13,500.00	13,500.00	国产（待定）	
131,000.00	131,000.00	国产（待定）	
7,000.00	14,000.00	国产（待定）	
7,200.00	7,200.00	国产（待定）	
3,000.00	3,000.00	国产（待定）	
5,000.00	5,000.00	国产（待定）	
52,000.00	52,000.00	国产（待定）	
28,000.00	28,000.00	国产（待定）	原清单未标注规格、单位及数量，按系统配套功率配置
11,500.00	11,500.00	正泰（国产）	原清单未标注单位及数量，按成套配置计
16,000.00	16,000.00	金环宇（国产）	原清单未标注单位及数量，按成套配置计

6,200.00	6,200.00	国产（待定）	原清单未标注单位及数量，按成套配置计
	419,500.00		
102,000.00	102,000.00	国产（待定）	
28,000.00	28,000.00	国产（待定）	
7,000.00	7,000.00	正泰（国产）	原清单未标注单位及数量，按成套配置计
8,500.00	8,500.00	国优（国产）	原清单未标注规格、单位及数量，按成套配置计
3,200.00	3,200.00	国产（待定）	原清单未标注单位及数量，按成套配置计
	148,700.00		
102,000.00	102,000.00	国产（待定）	
28,000.00	28,000.00	国产（待定）	
7,000.00	7,000.00	正泰（国产）	原清单未标注单位及数量，按成套配置计
8,500.00	8,500.00	国优（国产）	原清单未标注规格、单位及数量，按成套配置计
3,200.00	3,200.00	国产（待定）	原清单未标注单位及数量，按成套配置计
	148,700.00		
720.00	25,920.00	国产（待定）	敷设至1-3F管井旁并设阀封闭备用
1,050.00	6,300.00	国产（待定）	

2,000.00	6,000.00	国产（待定）	
6,800.00	20,400.00	国产（待定）	
4,800.00	14,400.00	国产（待定）	
15,000.00	15,000.00	国产（待定）	
	88,020.00		
750.00	27,000.00	国产（待定）	敷设至管井旁，阀后封闭备用
1,100.00	6,600.00	国产（待定）	
6,600.00	6,600.00	国产（待定）	
5,000.00	5,000.00	国产（待定）	
16,000.00	16,000.00	国产（待定）	
	61,200.00		
750.00	22,500.00	国产（待定）	敷设至管井旁，阀后封闭备用
1,100.00	6,600.00	国产（待定）	
6,600.00	6,600.00	国产（待定）	
5,000.00	5,000.00	国产（待定）	
16,000.00	16,000.00	国产（待定）	
	56,700.00		

750.00	22,500.00	国产（待定）	敷设至管井旁，阀后封闭备用
1,100.00	6,600.00	国产（待定）	
6,600.00	6,600.00	国产（待定）	
5,000.00	5,000.00	国产（待定）	
16,000.00	16,000.00	国产（待定）	
	56,700.00		
780.00	74,880.00	国产（待定）	敷设至三楼生产线端面
1,200.00	7,200.00	国产（待定）	
7,000.00	7,000.00	国产（待定）	
5,200.00	5,200.00	国产（待定）	
17,500.00	17,500.00	国产（待定）	
35,000.00	35,000.00	国产（待定）	
	146,780.00		
780.00	84,240.00	国产（待定）	敷设至三楼生产线端面
1,200.00	9,600.00	国产（待定）	
7,000.00	7,000.00	国产（待定）	

5,200.00	5,200.00	国产（待定）	
18,500.00	18,500.00	国产（待定）	
38,000.00	38,000.00	国产（待定）	
	162,540.00		
660.00	23,760.00	国产（待定）	敷设至管井旁，阀后封闭备用
1,000.00	6,000.00	国产（待定）	
5,000.00	5,000.00	国产（待定）	
4,800.00	4,800.00	国产（待定）	
	39,560.00		
660.00	15,840.00	国产（待定）	敷设至管井旁，阀后封闭备用
1,000.00	6,000.00	国产（待定）	
5,000.00	5,000.00	国产（待定）	
4,300.00	4,300.00	国产（待定）	
	31,140.00		
660.00	15,840.00	国产（待定）	敷设至管井旁，阀后封闭备用
1,000.00	6,000.00	国产（待定）	

5,000.00	5,000.00	国产（待定）	
4,300.00	4,300.00	国产（待定）	
	31,140.00		
680.00	73,440.00	国产（待定）	敷设至三楼生产线端面
1,050.00	8,400.00	国产（待定）	
5,400.00	5,400.00	国产（待定）	
17,500.00	17,500.00	国产（待定）	
35,000.00	35,000.00	国产（待定）	
	139,740.00		
680.00	61,200.00	国产（待定）	敷设至三楼生产线端面
1,050.00	8,400.00	国产（待定）	
5,400.00	5,400.00	国产（待定）	
16,500.00	16,500.00	国产（待定）	
35,000.00	35,000.00	国产（待定）	
	126,500.00		
18,000.00	18,000.00	国产（待定）	

45,000.00	45,000.00	国产（待定）	
35,000.00	35,000.00	国产（待定）	
28,000.00	28,000.00	国产（待定）	不含土建基础本体
32,000.00	32,000.00	国产（待定）	
35,000.00	35,000.00	国内服务	
25,000.00	25,000.00	国产（待定）	
15,000.00	15,000.00	国内服务	
	233,000.00		
62,000.00	62,000.00	国内服务	
38,000.00	38,000.00	国内服务	
52,000.00	52,000.00	国内服务	
35,000.00	35,000.00	国内服务	
95,000.00	95,000.00	国际物流	按当期运价测算
60,000.00	60,000.00	泰国当地服务	如产生关税或增值税，按实际另行结算
	342,000.00		
55,000.00	55,000.00	国内服务	

120,000.00	120,000.00	泰国现场	
175,000.00	175,000.00	泰国现场	
95,000.00	95,000.00	泰国现场	
85,000.00	85,000.00	泰国现场	不含第三方检测费
28,000.00	28,000.00	国内服务	
55,000.00	55,000.00	泰国现场	
50,000.00	50,000.00	泰国当地服务	
	663,000.00		
	2,365,120.00		
	233,000.00		
	342,000.00		
	663,000.00		
	3,603,120.00		
	13%		
	468,405.60		
	4,071,525.60		

等并阀后封闭备用。

确认 (盖章) :

审核:

汇钻科技

报价单
编号：

报价日期：2026年08月06
日

序号	条款
1	报价有效期
2	交货周期
3	付款方式
4	运输方式
5	安装调试范围
6	质保期限
7	税率及发票类型
8	报价包含内容
9	报价不包含内容
10	汇率及海外风险说明
11	其他说明

说明：本报价单中所有金额均为人民币

(泰国)股份有限公司（一期）车间废气处理及送新风工程

报价说明及商务条款

币种：人民币（CNY）
内容
自报价之日起60天内有效。逾期报价可能因原材料价格、汇率及海运运价波动而调整，调整前以双方重新书面确认为准。
合同生效并收到预付款后，设备及材料生产备货约45天；跨境运输、目的港清关及现场安装调试验收约75天，整体控制在120天以内，具体以合同及技术协议约定为准。
合同签订后支付30%预付款；设备发货前支付40%；安装调试验收合格后支付25%；余款5%作为质保金，质保期满后支付。付款比例可按双方协商调整。
国内公路运输至起运港，集装箱或散货海运至泰国口岸，目的港清关后公路运输至厂区。大型塔体、烟囱及超限风管采用分段或加固运输，超限件提前报备并办理相关手续。
包含设备就位、管道及阀件安装、电气自控接线、单机试车、系统联动调试、达标测试配合及人员培训；不含土建基础施工、生产线支管接驳、第三方检测及消防/环保验收审批。
自系统安装调试验收合格之日起12个月。风机、水泵等随机部件按原厂质保标准执行；人为损坏、误操作及易损件除外。
本报价按人民币未税价编制，税率13%，可开具增值税专用发票。如适用出口退税、免税政策或泰国当地税务要求，按合同约定及两国税务规定执行。
设备及材料、安装辅材、包装、国内运输、出口报关港杂、国际海运及货运保险、泰国清关及内陆运输、现场卸车、安装调试、技术培训与竣工资料。
土建基础及防腐、甲方一次侧电源电缆与给排水接驳、生产线支管及接口、第三方检测费用、泰国当地关税/增值税（如需）、许可证件及不可抗力或甲方原因造成的费用。
本报价以人民币计价；如按泰铢或美元结算，汇率按付款日银行中间价折算。海运受班期、油价、港口拥堵及目的港清关政策影响；泰国雨季施工、当地节假日及现场条件可能影响工期。相关风险及费用调整机制由双方在合同中明确。
本报价单由独立环保设备及户外工程单位编制，公司名称、地址、联系人、电话暂为“待填写”。正式使用前，报价内容应由实际出具报价的公司独立复核并授权，不得冒用其他企业信息；本报价单与设计方案中的服务范围、实施界面划分共同构成本次报价范围。

币未税价，税额及含税总价以报价单首页自动计算为准。