

汇钻科技(泰国)股份有限公司（一期）车间废气处理及送新风工程

工程 报 价 单

报价单编号：QY-2026-001 报价日期：2026年08月06日 币种：人民币（CNY）

报价单位：待填写 联系人：待填写 联系电话：待填写 电子邮箱：待填写

项目名称：汇钻科技(泰国)股份有限公司（一期）车间废气处理及送新风工程

报 价 汇 总

设备及材料小计（第一至十六项）	2,365,120.00
辅材及配套费用（第十七项）	233,000.00
包装及运输费用（第十八项）	342,000.00
安装调试及技术服务费（第十九项）	663,000.00
未税合计	3,603,120.00
增值税税率	13%
税额	468,405.60
含税总价	4,071,525.60

说明：本报价含设备材料、安装辅材、包装运输、国际海运及保险、泰国当地运输、安装调试和培训；不含土建基础及防腐、甲方一次侧电源进线、给排水接驳、生产线支管、第三方检测及泰国当地关税（如需）。

一、设备及材料清单（依据《汇钻泰国一期废气处理及送新风设计方案-20260717》中“一期设备及材料清单”编制，未遗漏、未改项）

序号	系统/分项	设备或材料名称	规格型号及技术参数	单位	数量	未税单价（元）	未税金额（元）	品牌或产地	备注
（一）含氰废气处理 主设备（编号：(1F-3F)-含氰1）									
1	喷淋净化塔	喷淋塔塔体	1、处理风量：30000m³/h 2、喷淋塔本体 尺寸：D3000mm*H7500mm 设计板厚:塔身10mm、底板厚度10mm； 3 观测窗口：采用直径500mmx厚度8mmPVC圆形透胆设计密封 数量4个	套	1	72,000.00	72,000.00	国产（待定）	
2	喷淋净化塔	填料	填料规格：采用PP射出成形带刺空心球填料 尺寸：φ50mm， 填料用量:84780个	项	1	6,000.00	6,000.00	国产（待定）	
3	喷淋净化塔	循环喷淋管道	材质：UPVC，耐压1.0mpa及以上，水管、弯头、法兰、等。	项	1	4,500.00	4,500.00	国产（待定）	
4	大月弯	大月弯	直径：1000mm	个	1	5,200.00	5,200.00	国产（待定）	
5	设备连接系统	φ1000mm风管及管件	含弯头及风管 直径：1000mm 风管数量：4.5m 90°弯头:1个 所有风管及管件法兰连接	项	1	2,800.00	2,800.00	国产（待定）	
6	排放管	排放管	烟囱、风帽、及避雷设施 烟囱直径：1000mm 烟囱长度：7.5m。 带取样口	套	1	9,800.00	9,800.00	国产（待定）	
7	排放管	防雨帽	设备配套定制款	个	1	1,500.00	1,500.00	国产（待定）	

8	检测平台	检测平台	平台固定座：铁板 平台立柱：方通 平台护栏：方通 平台地面及踏步：花纹板 平台立柱黄色防腐油漆， 其他为深灰色防腐油漆	套	1	9,800.00	9,800.00	国产（待定）	
9	风机	风机	型号：FAN-SYS-060-30KW 处理风量：30000m³/h 压力：1800pa	台	1	55,600.00	55,600.00	国产（待定）	
10	循环喷淋系统	喷淋循环泵	功率:10HP 流量：55m³/h 扬程：28M	台	2	6,200.00	12,400.00	国产（待定）	
11	自动加药系统	PH/ORP计	使用部位喷淋塔塔体,仪表+探头	套	1	6,500.00	6,500.00	国产（待定）	
12	自动加药系统	加药泵	MD-40RM	台	1	2,600.00	2,600.00	国产（待定）	
13	自动加药系统	储药箱	材质：PP阻燃，含配套输送管道系统等附件	套	1	4,200.00	4,200.00	国产（待定）	
14	配电系统	电控箱	碳钢+烤漆	套	1	49,000.00	49,000.00	国产（待定）	
15	配电系统	变频器	30KW	台	1	20,000.00	20,000.00	国产（待定）	原清单未标注单位及数量，按成套配置计
16	配电系统	电器元件	正泰	项	1	9,000.00	9,000.00	正泰（国产）	原清单未标注单位及数量，按成套配置计
17	配电系统	电线电缆	国优	项	1	13,000.00	13,000.00	国优（国产）	原清单未标注单位及数量，按成套配置计
18	配电系统	电线管	PVC	项	1	4,800.00	4,800.00	国产（待定）	原清单未标注单位及数量，按成套配置计
(一) 含氰废气处理 主设备（编号：1F-3F)-含氰1） 小计							288,700.00		
(二) 3楼酸碱废气处理 主设备（编号：3F-酸碱4）									
19	喷淋净化塔	喷淋塔塔体	1、处理风量：80000m³/h 2、喷淋塔本体 尺寸：D4000mm*H8100mm 设计板厚:塔身12mm、底板厚度12mm； 3 观测窗口：采用直径500mm×厚度8mmPVC圆形透明设计密封 数量4个	套	1	88,000.00	88,000.00	国产（待定）	
20	喷淋净化塔	填料	填料规格：采用PP射出成形带刺空心球填料 尺寸：φ50mm， 填料用量:150720个	项	1	11,800.00	11,800.00	国产（待定）	
21	喷淋净化塔	循环喷淋管道	材质：UPVC，耐压1.0MPa及以上，水管、弯头、法兰、等。	项	1	5,200.00	5,200.00	国产（待定）	
22	大月弯	大月弯	直径：1350mm	个	1	7,000.00	7,000.00	国产（待定）	
23	设备连接系统	φ1350mm风管及管件	含弯头及风管 直径：1350mm 风管数量：4.5m 90°弯头:1个 所有风管及管件法兰连接	项	1	4,200.00	4,200.00	国产（待定）	

24	排放管	排放管	烟囱、风帽、及避雷设施 烟囱直径：1350mm 烟囱数量：7.5m。 带取样口	套	1	13,800.00	13,800.00	国产（待定）	原清单表述为“烟囱数量：7.5m”，按7.5m高烟囱及附件成套计
25	排放管	防雨帽	设备配套定制款	个	1	2,100.00	2,100.00	国产（待定）	
26	检测平台	检测平台	平台固定座：铁板 平台立柱：方通 平台护栏：方通 平台地面及踏步：花纹板 平台立柱黄色防腐油漆，其他为深灰色防腐油漆	套	1	13,500.00	13,500.00	国产（待定）	
27	风机	风机	型号：FAN-SYS-090-75KW 处理风量：80000m³/h 压力：1800Pa	台	1	131,000.00	131,000.00	国产（待定）	
28	循环喷淋系统	喷淋循环泵	功率:10HP 流量：55m³/h 扬程：28M	台	2	7,000.00	14,000.00	国产（待定）	
29	自动加药系统	PH计	使用部位喷淋塔塔体,仪表+探头	套	1	7,200.00	7,200.00	国产（待定）	
30	自动加药系统	加药泵	MD-40RM	台	1	3,000.00	3,000.00	国产（待定）	
31	自动加药系统	储药箱	材质：PP阻燃，含配套输送管道系统等附件	套	1	5,000.00	5,000.00	国产（待定）	
32	配电系统	电控箱	碳钢+烤漆	套	1	52,000.00	52,000.00	国产（待定）	
33	配电系统	变频器		台	1	28,000.00	28,000.00	国产（待定）	原清单未标注规格、单位及数量，按系统配套功率配置
34	配电系统	电器元件	正泰	项	1	11,500.00	11,500.00	正泰（国产）	原清单未标注单位及数量，按成套配置计
35	配电系统	电线电缆	金环宇	项	1	16,000.00	16,000.00	金环宇（国产）	原清单未标注单位及数量，按成套配置计
36	配电系统	电线管	PVC	项	1	6,200.00	6,200.00	国产（待定）	原清单未标注单位及数量，按成套配置计
(二) 3楼酸碱废气处理 主设备（编号：3F-酸碱4） 小计							419,500.00		
(三) 3楼酸碱废气处理 主设备（编号：3F-酸碱5）									
37	喷淋净化塔	喷淋塔塔体	1、处理风量：80000m³/h 2、喷淋塔本体 尺寸：D4000mm*H8100mm 设计板厚:塔身12mm、底板厚度12mm； 3 观测窗口：采用直径500mm×厚度8mmPVC圆形透明设计密封 数量4个	套	1	88,000.00	88,000.00	国产（待定）	
38	喷淋净化塔	填料	填料规格：采用PP射出成形带刺空心球填料 尺寸：φ50mm， 填料用量:150720个	项	1	11,800.00	11,800.00	国产（待定）	
39	喷淋净化塔	循环喷淋管道	材质：UPVC，耐压1.0MPa及以上，水管、弯头、法兰、等。	项	1	5,200.00	5,200.00	国产（待定）	

40	大月弯	大月弯	直径：1350mm	个	1	7,000.00	7,000.00	国产（待定）	
41	设备连接系统	φ1350mm风管及管件	含弯头及风管 直径：1350mm 风管数量：4.5m 90°弯头:1个 所有风管及管件法兰连接	项	1	4,200.00	4,200.00	国产（待定）	
42	排放管	排放管	烟囱、风帽、及避雷设施 烟囱直径：1350mm 烟囱数量：7.5m。带取样口	套	1	13,800.00	13,800.00	国产（待定）	原清单表述为“烟囱数量：7.5m”，按7.5m高烟囱及附件成套计
43	排放管	防雨帽	设备配套定制款	个	1	2,100.00	2,100.00	国产（待定）	
44	检测平台	检测平台	平台固定座：铁板 平台立柱：方通 平台护栏：方通 平台地面及踏步：花纹板 平台立柱黄色防腐油漆，其他为深灰色防腐油漆	套	1	13,500.00	13,500.00	国产（待定）	
45	风机	风机	型号：FAN-SYS-090-75KW 处理风量：80000m³/h 压力：1800Pa	台	1	131,000.00	131,000.00	国产（待定）	
46	循环喷淋系统	喷淋循环泵	功率:10HP 流量：55m³/h 扬程：28M	台	2	7,000.00	14,000.00	国产（待定）	
47	自动加药系统	PH计	使用部位喷淋塔塔体,仪表+探头	套	1	7,200.00	7,200.00	国产（待定）	
48	自动加药系统	加药泵	MD-40RM	台	1	3,000.00	3,000.00	国产（待定）	
49	自动加药系统	储药箱	材质：PP阻燃，含配套输送管道系统等附件	套	1	5,000.00	5,000.00	国产（待定）	
50	配电系统	电控箱	碳钢+烤漆	套	1	52,000.00	52,000.00	国产（待定）	
51	配电系统	变频器		台	1	28,000.00	28,000.00	国产（待定）	原清单未标注规格、单位及数量，按系统配套功率配置
52	配电系统	电器元件	正泰	项	1	11,500.00	11,500.00	正泰（国产）	原清单未标注单位及数量，按成套配置计
53	配电系统	电线电缆	金环宇	项	1	16,000.00	16,000.00	金环宇（国产）	原清单未标注单位及数量，按成套配置计
54	配电系统	电线管	PVC	项	1	6,200.00	6,200.00	国产（待定）	原清单未标注单位及数量，按成套配置计
(三) 3楼酸碱废气处理 主设备（编号：3F-酸碱5） 小计							419,500.00		
(四) 3楼车间新风送风 主设备（编号：3F-送风4）									
55	蒸发式车间送风机组（送风机）	蒸发式车间送风机组（送风机）	尺寸：长2055*宽1770*高1440mm 最大风量:60000m³/h 最大风压:≥680Pa; 出风方向，侧中风 采用优质蒸发水帘: 电源:380V: 电机功率:15KW	台	1	102,000.00	102,000.00	国产（待定）	

56	配电系统	电控箱	碳钢+烤漆	套	1	28,000.00	28,000.00	国产（待定）	
57	配电系统	电器元件	正泰	项	1	7,000.00	7,000.00	正泰（国产）	原清单未标注单位及数量，按成套配置计
58	配电系统	电线电缆		项	1	8,500.00	8,500.00	国优（国产）	原清单未标注规格、单位及数量，按成套配置计
59	配电系统	电线管	PVC	项	1	3,200.00	3,200.00	国产（待定）	原清单未标注单位及数量，按成套配置计
(四) 3楼车间新风送风 主设备（编号：3F-送风4） 小计							148,700.00		
(五) 3楼车间新风送风 主设备（编号：3F-送风5）									
60	蒸发式车间送风机组（送风机）	蒸发式车间送风机组（送风机）	尺寸：长2055*宽1770*高1440mm 最大风量:60000m³/h 最大风压:≥680Pa; 出风方向，侧中风 采用优质蒸发水帘: 电源:380V: 电机功率:15KW	台	1	102,000.00	102,000.00	国产（待定）	
61	配电系统	电控箱	碳钢+烤漆	套	1	28,000.00	28,000.00	国产（待定）	
62	配电系统	电器元件	正泰	项	1	7,000.00	7,000.00	正泰（国产）	原清单未标注单位及数量，按成套配置计
63	配电系统	电线电缆		项	1	8,500.00	8,500.00	国优（国产）	原清单未标注规格、单位及数量，按成套配置计
64	配电系统	电线管	PVC	项	1	3,200.00	3,200.00	国产（待定）	原清单未标注单位及数量，按成套配置计
(五) 3楼车间新风送风 主设备（编号：3F-送风5） 小计							148,700.00		
(六) 1至3楼共用含氰废气抽风 管道系统（编号：（1F-3F）-含氰1）									
65	管道系统	风管	尺寸：1000mm	米	36	720.00	25,920.00	国产（待定）	敷设至1-3F管井旁并设阀封闭备用
66	管道系统	90°弯头	尺寸：1000mm	个	6	1,050.00	6,300.00	国产（待定）	
67	管道系统	三通	尺寸：1000mm*1000mm*1000mm 备注：1-3F,每层设1个	个	3	2,000.00	6,000.00	国产（待定）	
68	管道系统	防火阀	尺寸：1000mm，材质pp阻燃 备注：1-3F,每层设1个	个	3	6,800.00	20,400.00	国产（待定）	
69	管道系统	风阀	尺寸：1000mm，材质pp阻燃 备注：1-3F,每层设1个	个	3	4,800.00	14,400.00	国产（待定）	
70	管道系统	风管支架		项	1	15,000.00	15,000.00	国产（待定）	

(六) 1至3楼共用含氰废气抽风 管道系统 (编号: (1F-3F) -含氰1) 小计							88,020.00		
(七) 1楼车间废气抽风 管道系统 (编号: 1F-酸碱1)									
71	管道系统	风管	尺寸: 1350mm	米	36	750.00	27,000.00	国产 (待定)	敷设至管井旁, 阀后封闭备用
72	管道系统	90°弯头	尺寸: 1350mm	个	6	1,100.00	6,600.00	国产 (待定)	
73	管道系统	防火阀	尺寸: 1350mm, 材质pp阻燃	个	1	6,600.00	6,600.00	国产 (待定)	
74	管道系统	风阀	尺寸: 1350mm, 材质pp阻燃	个	1	5,000.00	5,000.00	国产 (待定)	
75	管道系统	风管支架		项	1	16,000.00	16,000.00	国产 (待定)	
(七) 1楼车间废气抽风 管道系统 (编号: 1F-酸碱1) 小计							61,200.00		
(八) 2楼车间废气抽风 管道系统 (编号: 2F-酸碱2)									
76	管道系统	风管	尺寸: 1350mm	米	30	750.00	22,500.00	国产 (待定)	敷设至管井旁, 阀后封闭备用
77	管道系统	90°弯头	尺寸: 1350mm	个	6	1,100.00	6,600.00	国产 (待定)	
78	管道系统	防火阀	尺寸: 1350mm, 材质pp阻燃	个	1	6,600.00	6,600.00	国产 (待定)	
79	管道系统	风阀	尺寸: 1350mm, 材质pp阻燃	个	1	5,000.00	5,000.00	国产 (待定)	
80	管道系统	风管支架		项	1	16,000.00	16,000.00	国产 (待定)	
(八) 2楼车间废气抽风 管道系统 (编号: 2F-酸碱2) 小计							56,700.00		
(九) 2楼车间废气抽风 管道系统 (编号: 2F-酸碱3)									
81	管道系统	风管	尺寸: 1350mm	米	30	750.00	22,500.00	国产 (待定)	敷设至管井旁, 阀后封闭备用
82	管道系统	90°弯头	尺寸: 1350mm	个	6	1,100.00	6,600.00	国产 (待定)	
83	管道系统	防火阀	尺寸: 1350mm, 材质pp阻燃	个	1	6,600.00	6,600.00	国产 (待定)	
84	管道系统	风阀	尺寸: 1350mm, 材质pp阻燃	个	1	5,000.00	5,000.00	国产 (待定)	

85	管道系统	风管支架		项	1	16,000.00	16,000.00	国产（待定）	
(九) 2楼车间废气抽风 管道系统（编号：2F-酸碱3） 小计							56,700.00		
(十) 3楼车间废气抽风 管道系统（编号：3F-酸碱4）									
86	管道系统	风管	尺寸：1350mm	米	96	780.00	74,880.00	国产（待定）	敷设至三楼生产线端面
87	管道系统	90°弯头	尺寸：1350mm	个	6	1,200.00	7,200.00	国产（待定）	
88	管道系统	防火阀	尺寸：1350mm，材质pp阻燃	个	1	7,000.00	7,000.00	国产（待定）	
89	管道系统	风阀	尺寸：1350mm，材质pp阻燃	个	1	5,200.00	5,200.00	国产（待定）	
90	管道系统	风管支架		项	1	17,500.00	17,500.00	国产（待定）	
91	车间干管支撑架	干管支撑架		项	1	35,000.00	35,000.00	国产（待定）	
(十) 3楼车间废气抽风 管道系统（编号：3F-酸碱4） 小计							146,780.00		
(十一) 3楼车间废气抽风 管道系统（编号：3F-酸碱5）									
92	管道系统	风管	尺寸：1350mm	米	108	780.00	84,240.00	国产（待定）	敷设至三楼生产线端面
93	管道系统	90°弯头	尺寸：1350mm	个	8	1,200.00	9,600.00	国产（待定）	
94	管道系统	防火阀	尺寸：1350mm，材质pp阻燃	个	1	7,000.00	7,000.00	国产（待定）	
95	管道系统	风阀	尺寸：1350mm，材质pp阻燃	个	1	5,200.00	5,200.00	国产（待定）	
96	管道系统	风管支架		项	1	18,500.00	18,500.00	国产（待定）	
97	车间干管支撑架	干管支撑架		项	1	38,000.00	38,000.00	国产（待定）	
(十一) 3楼车间废气抽风 管道系统（编号：3F-酸碱5） 小计							162,540.00		
(十二) 1楼车间新风送风 管道系统（编号：1F-送风1）									
98	管道送风系统	送风主管	□1100×1100	米	36	660.00	23,760.00	国产（待定）	敷设至管井旁，阀后封闭备用

99	管道送风系统	90°弯头	□1100×1100	个	6	1,000.00	6,000.00	国产（待定）	
100	管道送风系统	风阀	□1100×1100，材质pp阻燃	个	1	5,000.00	5,000.00	国产（待定）	
101	风管支架	风管支架		项	1	4,800.00	4,800.00	国产（待定）	
(十二) 1楼车间新风送风 管道系统（编号：1F-送风1） 小计							39,560.00		
(十三) 2楼车间新风送风 管道系统（编号：2F-送风2）									
102	管道送风系统	送风主管	□1100×1100	米	24	660.00	15,840.00	国产（待定）	敷设至管井旁，阀后封闭备用
103	管道送风系统	90°弯头	□1100×1100	个	6	1,000.00	6,000.00	国产（待定）	
104	管道送风系统	风阀	□1100×1100，材质pp阻燃	个	1	5,000.00	5,000.00	国产（待定）	
105	风管支架	风管支架		项	1	4,300.00	4,300.00	国产（待定）	
(十三) 2楼车间新风送风 管道系统（编号：2F-送风2） 小计							31,140.00		
(十四) 2楼车间新风送风 管道系统（编号：2F-送风3）									
106	管道送风系统	送风主管	□1100×1100	米	24	660.00	15,840.00	国产（待定）	敷设至管井旁，阀后封闭备用
107	管道送风系统	90°弯头	□1100×1100	个	6	1,000.00	6,000.00	国产（待定）	
108	管道送风系统	风阀	□1100×1100，材质pp阻燃	个	1	5,000.00	5,000.00	国产（待定）	
109	风管支架	风管支架		项	1	4,300.00	4,300.00	国产（待定）	
(十四) 2楼车间新风送风 管道系统（编号：2F-送风3） 小计							31,140.00		
(十五) 3楼车间新风送风 管道系统（编号：3F-送风4）									
110	管道送风系统	送风主管	□1100×1100	米	108	680.00	73,440.00	国产（待定）	敷设至三楼生产线端面
111	管道送风系统	90°弯头	□1100×1100	个	8	1,050.00	8,400.00	国产（待定）	
112	管道送风系统	风阀	□1100×1100，材质pp阻燃	个	1	5,400.00	5,400.00	国产（待定）	

113	风管支架	风管支架		项	1	17,500.00	17,500.00	国产（待定）	
114	车间干管支撑架	干管支撑架		项	1	35,000.00	35,000.00	国产（待定）	
(十五) 3楼车间新风送风 管道系统（编号：3F-送风4） 小计							139,740.00		
(十六) 3楼车间新风送风 管道系统（编号：3F-送风5）									
115	管道送风系统	送风主管	□1100×1100	米	90	680.00	61,200.00	国产（待定）	敷设至三楼生产线端面
116	管道送风系统	90°弯头	□1100×1100	个	8	1,050.00	8,400.00	国产（待定）	
117	管道送风系统	风阀	□1100×1100，材质pp阻燃	个	1	5,400.00	5,400.00	国产（待定）	
118	风管支架	风管支架		项	1	16,500.00	16,500.00	国产（待定）	
119	车间干管支撑架	干管支撑架		项	1	35,000.00	35,000.00	国产（待定）	
(十六) 3楼车间新风送风 管道系统（编号：3F-送风5） 小计							126,500.00		
(十七) 安装辅材及配套费用									
120	安装辅材	PP焊条及焊接材料	PP/FRPP风管现场焊接及修补用	项	1	18,000.00	18,000.00	国产（待定）	
121	安装辅材	法兰、密封垫片及紧固件	风管法兰连接、阀门及设备接口配套	项	1	45,000.00	45,000.00	国产（待定）	
122	安装辅材	支吊架及管卡辅件	型钢、管卡、膨胀螺栓及防腐处理	项	1	35,000.00	35,000.00	国产（待定）	
123	安装辅材	设备预埋件及地脚螺栓	设备就位固定用	项	1	28,000.00	28,000.00	国产（待定）	不含土建基础本体
124	安装辅材	吊装索具及专用工具	现场吊装及安装专用工器具	项	1	32,000.00	32,000.00	国产（待定）	
125	安装辅材	现场临时设施及安全文明措施	临电、围挡、安全防护及标识	项	1	35,000.00	35,000.00	国内服务	
126	安装辅材	调试药剂及易损备件	中和药剂、喷嘴及密封备件	项	1	25,000.00	25,000.00	国产（待定）	
127	安装辅材	现场耗材及劳保用品	切割片、密封胶、防护用品等	项	1	15,000.00	15,000.00	国内服务	

(十七) 安装辅材及配套费用 小计							233,000.00		
(十八) 包装与运输费用									
128	包装运输	出口木箱及防潮包装	设备、电控及精密件出口木箱/缠绕防潮包装	项	1	62,000.00	62,000.00	国内服务	
129	包装运输	超限件加固与绑扎	大尺寸塔体、风管及支撑架加固绑扎	项	1	38,000.00	38,000.00	国内服务	
130	包装运输	国内短驳及集港运输	工厂至国内起运港运输	项	1	52,000.00	52,000.00	国内服务	
131	包装运输	出口报关、港杂及单证	报关、订舱、港杂及出口单证	项	1	35,000.00	35,000.00	国内服务	
132	包装运输	国际海运及货运保险	中国口岸至泰国口岸海运及保险	项	1	95,000.00	95,000.00	国际物流	按当期运价测算
133	包装运输	泰国清关、内陆运输及现场卸车	目的港清关、公路运输及现场卸车	项	1	60,000.00	60,000.00	泰国当地服务	如产生关税或增值税，按实际另行结算
(十八) 包装与运输费用 小计							342,000.00		
(十九) 安装调试及技术服务费									
134	安装调试	工厂预制及试装配	设备与管道工厂预制、试装及检验	项	1	55,000.00	55,000.00	国内服务	
135	安装调试	设备吊装及就位安装	3座处理塔、2套送风机组及烟囱吊装就位	项	1	120,000.00	120,000.00	泰国现场	
136	安装调试	风管制作安装及阀件安装	干管、弯头、三通、防火阀、风阀及支架安装	项	1	175,000.00	175,000.00	泰国现场	
137	安装调试	电气及自控安装接线	配电箱、变频器、仪表及控制线缆安装接线	项	1	95,000.00	95,000.00	泰国现场	
138	安装调试	系统联动调试及性能测试配合	单机试车、联动调试及达标测试配合	项	1	85,000.00	85,000.00	泰国现场	不含第三方检测费
139	安装调试	技术培训与竣工资料	操作培训、竣工图及维护资料	项	1	28,000.00	28,000.00	国内服务	
140	安装调试	项目管理及安全文明施工	现场项目管理、安全交底及文明施工	项	1	55,000.00	55,000.00	泰国现场	
141	安装调试	泰国现场技术服务差旅住宿	技术人员往返及驻场差旅住宿	项	1	50,000.00	50,000.00	泰国当地服务	
(十九) 安装调试及技术服务费 小计							663,000.00		
一至十六项 设备材料小计							2,365,120.00		

第十七项 辅材及配套费用小计			233,000.00		
第十八项 包装与运输费用小计			342,000.00		
第十九项 安装调试及技术服务费小计			663,000.00		
未税合计			3,603,120.00		
税率			13%		
税额			468,405.60		
含税总价			4,071,525.60		

报价范围说明：

1. 本报价范围以设计方案中“一期设备及材料清单”为准：3F两套酸碱废气处理系统、两套蒸发式送风系统本期投运；含氟系统及1F/2F酸碱、新风干管本期敷设至管井旁井阀后封闭备用。
2. 本报价含设备材料、安装辅材、包装、国内运输、出口报关港杂、国际海运及保险、泰国清关及内陆运输、安装调试、培训与竣工资料。
3. 本报价不含土建基础及防腐、甲方一次侧电源电缆、给排水接驳、生产线支管、第三方检测、泰国当地关税或增值税（如需），以及不可抗力造成的费用。
4. 报价单内金额均由公式自动计算，数量或单价修改后，小计、未税合计、税额和含税总价自动更新；金额统一保留两位小数。
5. 品牌栏暂以“待定”为主，正式对外使用前应由实际出具报价的公司复核品牌、产地、公司信息并签章授权。

客户确认（盖章）：	报价单位确认（盖章）：
日期： 审核：	日期： 审核：

汇钻科技(泰国)股份有限公司（一期）车间废气处理及送新风工程

报价说明及商务条款

报价单
编号：

报价日期：2026年08月06
日

币种：人民币（CNY）

序号	条款	内容
1	报价有效期	自报价之日起60天内有效。逾期报价可能因原材料价格、汇率及海运运价波动而调整，调整前以双方重新书面确认为准。
2	交货周期	合同生效并收到预付款后，设备及材料生产备货约45天；跨境运输、目的港清关及现场安装调试验收约75天，整体控制在120天以内，具体以合同及技术协议约定为准。
3	付款方式	合同签订后支付30%预付款；设备发货前支付40%；安装调试验收合格后支付25%；余款5%作为质保金，质保期满后支付。付款比例可按双方协商调整。
4	运输方式	国内公路运输至起运港，集装箱或散货海运至泰国口岸，目的港清关后公路运输至厂区。大型塔体、烟囱及超限风管采用分段或加固运输，超限件提前报备并办理相关手续。
5	安装调试范围	包含设备就位、管道及阀件安装、电气自控接线、单机试车、系统联动调试、达标测试配合及人员培训；不含土建基础施工、生产线支管接驳、第三方检测及消防/环保验收审批。
6	质保期限	自系统安装调试验收合格之日起12个月。风机、水泵等随机部件按原厂质保标准执行；人为损坏、误操作及易损件除外。
7	税率及发票类型	本报价按人民币未税价编制，税率13%，可开具增值税专用发票。如适用出口退税、免税政策或泰国当地税务要求，按合同约定及两国税务规定执行。

8	报价包含内容	设备及材料、安装辅材、包装、国内运输、出口报关港杂、国际海运及货运保险、泰国清关及内陆运输、现场卸车、安装调试、技术培训与竣工资料。
9	报价不包含内容	土建基础及防腐、甲方一次侧电源电缆与给排水接驳、生产线支管及接口、第三方检测费用、泰国当地关税/增值税（如需）、许可证件及不可抗力或甲方原因造成的费用。
10	汇率及海外风险说明	本报价以人民币计价；如按泰铢或美元结算，汇率按付款日银行中间价折算。海运受班期、油价、港口拥堵及目的港清关政策影响；泰国雨季施工、当地节假日及现场条件可能影响工期。相关风险及费用调整机制由双方在合同中明确。
11	其他说明	本报价单由独立环保设备及户外工程单位编制，公司名称、地址、联系人、电话暂为“待填写”。正式使用前，报价内容应由实际出具报价的公司独立复核并授权，不得冒用其他企业信息；本报价单与设计方案中的服务范围、实施界面划分共同构成本次报价范围。

说明：本报价单中所有金额均为人民币未税价，税额及含税总价以报价单首页自动计算为准。